

ZONA DI DANNO I

ZONA DI DANNO II

ZONA DI DANNO III

PMA e PCA

ELISOCCORSO

AREE DI RACCOLTA TEMPORANEA PER LA POPOLAZIONE

EPICENTRO DITTA SOL

ROTTURA MANICHETTA TRAVASO ATB AMMONIACA

ROTTURA RADICE VALVOLA RECIPIENTE ANIDRIDE SOLFOROSA

ROTTURA FLESSIBILE RIEMPIMENTO BOMBOLE AMMONIACA

ABBAZIA SANTA MADDALENA DELLA CAVA

SCUOLE DI VIA ABBADIA (INFANZIA E PRIMARIA)

A

PALESTRA DI CAVATIGOZZI - Via Guido Grassi, 8

B

CAMPO SPORTIVO 1 - Erminio Favalli

INDIVIDUAZIONE DEI POSTI DI BLOCCO  
ED INDICAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE COMPETENTI ALL'ATTIVAZIONE

POLIZIA DI STATO

1

INCROCIO VIA DELLA CONCA - ACQUAVIVA

Bloccare la circolazione sulla Via Acquaviva in direzione ovest

POLIZIA STRADALE

2

VIA ACQUAVIVA DAVANTI ALLO STABILIMENTO "ACCIAIERIE ARVEDI TUBIFICIO" (POSTO DI BLOCCO A PRESIDIO AREA GIALLA)

Bloccare Via Acquaviva in direzione di Spinasco

POLIZIA LOCALE

3

VIA MILANO INCROCIO VIA GRASSI

Favorire i percorsi di attraversamento di Via Milano da parte dei mezzi di emergenza

4

VIA MILANO INCROCIO VIA STAZIONE - RIGLIO

Bloccare la circolazione sulla Via Milano in corrispondenza dell'incrocio con le vie Stazione e Riglio in direzione est, facendo proseguire il traffico verso via Stazione direzione nord (divieto di transito verso via Riglio direzione sud e via Milano direzione est)

5

VIA ACQUAVIVA INCROCIO VIA RIGLIO - PASSAGGIO A LIVELLO

Bloccare via Acquaviva in direzione Cremona

POLIZIA PROVINCIALE

6

CANALE NAVIGABILE NEI PRESSI PONTE VIA RIGLIO - SPONDA NORD

Bloccare motocicli e velocipedi in direzione Cremona

7

CANALE NAVIGABILE NEI PRESSI PONTE VIA RIGLIO - SPONDA SUD

Bloccare motocicli e velocipedi in direzione Cremona

CARABINIERI

8

INCROCIO VIA RIGLIO - BASTIDA

Bloccare la circolazione sulla via Riglio all'incrocio con via Bastida in direzione ovest

9

VIA RIGLIO INCROCIO VIA RIGLIO (STRADA CHE CONDUCE ALLA DITTA "CR.E.A.")

Bloccare la tratta di via Riglio che adduce al canale navigabile

GUARDIA DI FINANZA

10

VIA RIGLIO INCROCIO VIA DELLA CONCA

Bloccare la circolazione in via Riglio in direzione di Cavatigozzi




PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

SOL

TAV. 1

SCHEMA OPERATIVO D'INTERVENTO



\* Recepimento osservazione P.G. n.24289 del 9/4/2021

ROTTURA MANICHETTA TRAVASO  
ATB AMMONIACA (NH3)

ZONA DI DANNO I (0 m)

ZONA DI DANNO II (0 m)

ZONA DI DANNO III (285 m)

ROTTURA RADICE VALVOLA RECIPIENTE  
ANIDRIDE SOLFOROSA (SO2)

ZONA DI DANNO I (12 m)

ZONA DI DANNO II (66 m)

ZONA DI DANNO III (413 m)

ROTTURA FLESSIBILE RIEMPIMENTO  
BOMBOLE AMMONIACA (NH3)

ZONA DI DANNO I (10 m)

ZONA DI DANNO II (63 m)

ZONA DI DANNO III (131 m)